

**Сметный расчёт**  
**Газоснабжение жилого дома - наружные сети**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость в руб.	
				на ед.	общая
1	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Материалы ГСН</b>					
	Труба ПЭ 100, наружный SDR11, диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	м.	10	170,00р.	1 700,00р.
	Муфта диаметр 63 мм	шт.	1	417,08р.	417,08р.
	Отвод диаметр 90° 63 мм	шт.	2	1 223,25р.	2 446,50р.
	Газовый ввод д25	шт.	1	3 659,25р.	3 659,25р.
	Песок	шт.	1	заказчик	заказчик
	Узел продувки	шт.	1	300,00р.	300,00р.
	Лента сигнальная	мп	10	4,16р.	41,60р.
	Доставка материалов	объект	1	2 000,00р.	2 000,00р.
	Таблички опознавательные	шт.	2	55,00р.	110,00р.
					<b>10 674,43р.</b>
<b>Раздел 2. Строительно-монтажные работы ГСН</b>					
	Прокладка трубы газопровода Ду 90-160 со всеми сопутствующими сварочными работами с разработкой грунта кроме сварки встык до 10 мп, доработка грунта вручную, подсыпка присыпка, лента, монтаж узла г/ввода, монтаж продувочного узла, очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом и испытания газопровода на герметичность.	мп	10	41 326,00р.	41 326,00р.
					<b>41 326,00р.</b>
<b>Раздел 6. Подготовка исполнительной документации ГСН</b>					
	Подготовка исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию	объект	1	15 000,00р.	15 000,00р.
	Согласование работы в охранной хоне	объект	1	3 000,00р.	3 000,00р.
	Лабораторное сопровождение объекта	объект	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Итого по разделу 3:					<b>23 000,00р.</b>
<b>ВСЕГО ГСН :</b>					<b>75 000р.</b>

*Примечание: стоимость за технический надзор, врезка и пуск газа оплачивается отдельно по тарифам организаций предоставляющих данные услуги.*

