

**Сметный расчёт**

по объекту:

газификации жилого дома с монтажом сигнализаторов

№ п/п	Обосн.	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость в руб.	
					на ед.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>Раздел 1. Материалы ГСВ и системы вентиляции</b>						
		Стоимость труб с покраской	компл.	1	2 500,00р.	2 500,00р.
		Стоимость кранов шаровых "ГАЗ" Д20	шт.	2	310,00р.	620,00р.
		Стоимость кранов шаровых "ГАЗ" Д15	шт.	1	210,00р.	210,00р.
		Стоимость клапанов термозапорных Д20	шт.	1	260,00р.	260,00р.
		Стоимость хомутов Д20/25	шт.	15	25,00р.	375,00р.
		Стоимость котла 24 кВт	шт.	1	на выбор	на выбор
		Стоимость вентиляции	компл.	1	существует	существует
		Стоимость АГСВ и электромагнитного клапана	компл.	1	4 900,00р.	4 900,00р.
		Стоимость приточного клапана	шт.	1	800,00р.	800,00р.
		Стоимость счетчика 2,5	шт.	1	3 400,00р.	3 400,00р.
Итого по разделу 1:						<b>13 065,00р.</b>
<b>Раздел 2. Строительно-монтажные работы ГСВ и системы вентилиции</b>						
		Прокладка труб стального газопровода Ду 20 (монтаж, сварка, ВИК стыков) с креплениями, пробивкой отверстий, монтаж котла, монтаж счетчика, устройство приточного клапана ф100, очистка и испытания газопровода на герметичность.	компл.	1	36 685,00р.	36 685,00р.
Итого по разделу 2 :						<b>36 685,00р.</b>
<b>Раздел 3. Подготовка исполнительной документации</b>						
		Подготовка исполнительной документации, сдача объекта ОАО "Калининградгазификация", лабораторное сопровождение	объект	1	14 000,00р.	14 000,00р.
		Акт ВДПО	объект	1	1 250,00р.	1 250,00р.
Итого по разделу 3 :						<b>15 250,00р.</b>
<b>ВСЕГО :</b>						<b>65 000,00р.</b>

*Примечание: оплаты за технический надзор, врезка и пуск газа оплачивается отдельно по тарифам организаций предоставляющих данные услуги.*