

Сметный расчёт
Газоснабжение жилого дома - наружные сети

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сметная стоимость в руб.	
				на ед.	общая
1	3	4	5	6	7
Раздел 1. Материалы ГСН					
	Труба ПЭ 100, наружный SDR11, диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	шт.	60	170,00р.	10 200,00р.
	Муфта диаметр 63 мм	шт.	1	417,08р.	417,08р.
	Отвод диаметр 90° 63 мм	шт.	1	1 223,25р.	1 223,25р.
	Газовый ввод d25	шт.	1	3 659,25р.	3 659,25р.
	Песок	шт.	1	заказчик	заказчик
	Узел продувки	шт.	1	3 000,00р.	3 000,00р.
	Конденсатосборник	шт.	1	по необход.	по необходимости
	Лента сигнальная	мп	60	4,16р.	249,60р.
	Доставка материалов	объект	1	2 000,00р.	2 000,00р.
	Таблички опознавательные	шт.	2	55,00р.	110,00р.
					20 859,18р.
Раздел 2. Строительно-монтажные работы ГСН					
	Прокладка трубы газопровода Ду 90-160 со всеми сопутствующими работами кроме сварки встык, выбор грунта под траншею, засыпка песком, засыпка траншеи, монтаж узла газового ввода, доработка грунта вручную, подсыпка присыпка, лента, аренда эксковатора, монтаж продувочного узла, очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом и испытания газопровода на герметичность.	компл.	1	142 141,00р.	142 141,00р.
	Монтаж конденсатосборника	компл.	1	по необход.	по необходимости
					142 141,00р.
Раздел 6. Подготовка исполнительной документации ГСН					
	Подготовка исполнительной документации и сдача объекта в эксплуатацию	объект	1	14 000,00р.	14 000,00р.
	Согласование работы в охранной хоне	объект	1	3 000,00р.	3 000,00р.
	Лабораторное сопровождение объекта	объект	1	5 000,00р.	5 000,00р.
Итого по разделу 3:					22 000,00р.
ВСЕГО ГСН :					185 000р.

